CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	TRAPICHE AMÉRICO MARTINS E AV. LUIZ SILVEIRA (PRAINHA)			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	07-26 (N DES.)	EXECUÇÃO DE TRAPICHE DE MADEIRA	PALMARES DO SUL	22,91%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
EXECUÇÃO DE TRAPICHE DE MADEIRA									**41.868,40**	
1.			**TRAPICHES**					**-**	**41.868,40**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**915,90**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	1,50	496,79	BDI 1	610,60	915,90	RA
1.2.			**MOBILIZACAO**					**-**	**465,61**	
1.2.1.	Composição	03	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	378,82	BDI 1	465,61	465,61	RA
1.3.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**952,16**	
1.3.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	774,68	BDI 1	952,16	952,16	RA
1.4.			**TRAPICHE - PRAINHA (AV LUIZ SILVEIRA)**					**-**	**23.539,29**	
1.4.1.	Composição	02	PILAR DE MADEIRA EUCALIPTO TRATADO ROLIÇA DN 22 A 25CM COM 5M ÚTEIS	UN	17,00	274,74	BDI 1	337,68	5.740,56	RA
1.4.2.	Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA SERRADA EUCLIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE 5X15X540CM	UN	65,00	72,40	BDI 1	88,99	5.784,35	RA
1.4.3.	Cotação	01	BARRA ROSCADA GALVANIZADA 20MM - COMPR 1,0M	UN	38,00	45,84	BDI 1	56,34	2.140,92	RA
1.4.4.	Cotação	04	PORCA GALVANIZADA A FOGO 20MM COM ARRUELA GALVANIZADA 40MM	UN	135,00	2,83	BDI 1	3,48	469,80	RA
1.4.5.	SINAPI-I	40569	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	11,00	14,81	BDI 1	18,20	200,20	RA
1.4.6.	SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	5,00	14,66	BDI 1	18,04	90,20	RA
1.4.7.	Cotação	05	CAIBRO DE MADEIRA SERRADA EUCLIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE 5X10X540CM	UN	24,00	39,27	BDI 1	48,27	1.158,48	RA
1.4.8.	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	82,00	22,04	BDI 1	27,09	2.221,38	RA
1.4.9.	SINAPI-I	40914	CARPINTEIRO (MENSALISTA)	MES	0,60	4.212,27	BDI 1	5.177,30	3.106,38	RA
1.4.10.	SINAPI-I	40913	CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)	MES	0,60	3.562,26	BDI 1	4.378,37	2.627,02	RA
1.5.			**TRAPICHE - RUA ADÃO SANTANA x AMÉRICO MARTINS**					**-**	**15.529,83**	
1.5.1.	Composição	02	PILAR DE MADEIRA EUCALIPTO TRATADO ROLIÇA DN 22 A 25CM COM 5M ÚTEIS	UN	13,00	274,74	BDI 1	337,68	4.389,84	RA
1.5.2.	Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA SERRADA EUCLIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE 5X15X540CM	UN	44,00	72,40	BDI 1	88,99	3.915,56	RA
1.5.3.	Cotação	01	BARRA ROSCADA GALVANIZADA 20MM - COMPR 1,0M	UN	25,00	45,84	BDI 1	56,34	1.408,50	RA
1.5.4.	Cotação	04	PORCA GALVANIZADA A FOGO 20MM COM ARRUELA GALVANIZADA 40MM	UN	90,00	2,83	BDI 1	3,48	313,20	RA
1.5.5.	SINAPI-I	40569	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	7,00	14,81	BDI 1	18,20	127,40	RA
1.5.6.	SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	5,00	14,66	BDI 1	18,04	90,20	RA
1.5.7.	SINAPI	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	54,00	22,04	BDI 1	27,09	1.462,86	RA
1.5.8.	SINAPI-I	40914	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)	MES	0,40	4.212,27	BDI 1	5.177,30	2.070,92	RA
1.5.9.	SINAPI-I	40913	CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)	MES	0,40	3.562,26	BDI 1	4.378,37	1.751,35	RA
1.6.			**DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**465,61**	
1.6.1.	Composição	03	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	378,82	BDI 1	465,61	465,61	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PALMARES DO SUL
Local

segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FABIO SANTOS DOS SANTOS
CREA/CAU: 208.269
ART/RRT: 0