MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
TRAPICHE AMÉRICO MARTINS E AV. LUIZ SILVEIRA (PRAINHA)	0	0

FILTRO ↓	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	EXECUÇÃO DE TRAPICHE DE MADEIRA				
F	Meta	1.	TRAPICHES		-	
F	Nível 2	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
F	Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,50	CONFORME PROJETO
F	Nível 2	1.2.	MOBILIZAÇÃO		-	
F	Serviço	1.2.1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	CONFORME PROJETO
F	Nível 2	1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
F	Serviço	1.3.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	Engenheiro Responsavel pela Obra
F	Nível 2	1.4.	TRAPICHE - PRAINHA (AV LUIZ SILVEIRA)		-	
F	Serviço	1.4.1.	PILAR DE MADEIRA EUCALIPTO TRATADO ROLIÇA DN 22 A 25CM COM 5M ÚTEIS	UN	17,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.4.2.	CAIBRO DE MADEIRA SERRADA EUCLIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE 5X15X540CM	UN	65,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.4.3.	BARRA ROSCADA GALVANIZADA 20MM - COMPR 1,0M	UN	38,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.4.4.	PORCA GALVANIZADA A FOGO 20MM COM ARRUELA GALVANIZADA 40MM	UN	135,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.4.5.	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	11,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.4.6.	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	5,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.4.7.	CAIBRO DE MADEIRA SERRADA EUCLIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE 5X10X540CM	UN	24,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.4.8.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	82,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.4.9.	CARPINTEIRO (MENSALISTA)	MES	0,60	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.4.10.	CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)	MES	0,60	CONFORME PROJETO
F	Nível 2	1.5.	TRAPICHE - RUA ADÃO SANTANA x AMÉRICO MARTINS		-	
F	Serviço	1.5.1.	PILAR DE MADEIRA EUCALIPTO TRATADO ROLIÇA DN 22 A 25CM COM 5M ÚTEIS	UN	13,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.5.2.	CAIBRO DE MADEIRA SERRADA EUCLIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE 5X15X540CM	UN	44,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.5.3.	BARRA ROSCADA GALVANIZADA 20MM - COMPR 1,0M	UN	25,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.5.4.	PORCA GALVANIZADA A FOGO 20MM COM ARRUELA GALVANIZADA 40MM	UN	90,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.5.5.	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	7,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.5.6.	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	5,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.5.7.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	54,00	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.5.8.	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)	MES	0,40	CONFORME PROJETO
F	Serviço	1.5.9.	CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)	MES	0,40	CONFORME PROJETO
F	Nível 2	1.6.	DESMOBILIZAÇÃO		-	1
F	Serviço	1.6.1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	CONFORME PROJETO

PALMARES DO SUL
Local

segunda-feira, 5 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FABIO SANTOS DOS SANTOS
CREA/CAU: 208.269
ART/RRT: