Número: 36
CNPJ: 01612918000154
Obra: Pavimentação largo
Orçamento: Pavimentação largo
Cliente:

BDI Padrão: 21,820%

Bancos:
SINAPI: RS 2/2026

Empresa: MUNICIPIO DE ARARICA

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total			Curva ABC	
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total	%	% Acumulado
1				**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						**1.414,29**	**2.722,36**	**4.136,65**	**5,29%**	**5,29%**
1.1	Composição	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	523,24	41,71	564,95	1.177,29	93,84	1.271,13	1,63%	1,63%
1.2	Composição	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	5,25	164,09	169,34	42,00	1.312,72	1.354,72	1,73%	3,36%
1.3	Composição	SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	6,50	43,86	50,36	195,00	1.315,80	1.510,80	1,93%	5,29%
2				**NIVELAMENTO E PAVIMENTAÇÃO**						**65.487,19**	**8.586,78**	**74.073,97**	**94,71%**	**100,00%**
2.1	Composição	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	749	0,44	0,29	0,73	329,56	217,21	546,77	0,70%	5,99%
2.2	Composição	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	749	79,25	9,31	88,56	59.358,25	6.973,19	66.331,44	84,81%	90,80%
2.3	Composição	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	125,8	46,10	11,10	57,20	5.799,38	1.396,38	7.195,76	9,20%	100,00%
										66.901,48	**11.309,14**	**78.210,62**		

Total sem BDI **64.205,00**
Total do BDI **14.005,62**
Total **78.210,62**

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRAIAN FELIPE MACHADO
Data: 30/03/2026 17:32:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Oseas Garcia
Prefeito Municipal

Braian Felipe Machado
Engenheiro Civil
CREA/RS 240490